제천시

2026 종합 제안서

의림지뜰 순환형 태양광 치유길 조성사업

의림지뜰의 자연치유 가치와 친환경 에너지를 결합하여 시민의 건강과 관광 활성화를 도모하는 혁신적인 순환형 인프라 사업

- **자연치유**
- **태양광 발전**
- **시민 생활 인프라**

충청북도 제천시 의림지뜰 자연치유특구 | 2026년 6월

사업 개요 및 핵심 구성 요소

의림지뜰 자연치유특구 외곽 순환 통합 인프라

**“의림지뜰을 걷는 길이 제천의 에너지가 되고, 시민의 건강이 되며,
관광객이 머무는 이유가 되게 한다.”**



태양광 지붕

폭 3m 내외 차양·발전·
경관·조명 복합 기능

맨발걷기길

황토·마사토·우드칩
약 1.5m 건강 보행로

자전거길

일방향 저속 순환
약 1.5m 친환경 이동

결절부 편의시설

세족장·쉼터·거치대
안내 키오스크 배치

안전시설

조명·CCTV·비상벨
속도저감·분리표식

3.8-5.0km

총 순환 동선

195만㎡

자연치유특구 면적

300m

1단계 시범구간



의림지뜰 자연치유특구 현황 및 포지셔닝

기존 사업과의 연계 속에서 본 사업의 역할을 정의합니다

195만㎡	1,763억	2024.6
특구 지정 면적	총 사업비 (조정 후)	본격 착공

기존 세부사업 구성

- 자연치유단지 / 지방정원
- 녹색자연치유단지
- 산들산들 들판
- 시립미술관 · 곤충생태관
- 의병창의마을
- 생태연못 · 치유체험공간

본 사업의 포지셔닝

기존 시설을 대체하지 않는 외곽 순환 동선 보강 —
시설 간 연결성 강화 · 시민 체감도 향상 · 관광 체류시간 확대

사업의 필요성 및 기대 효과

태양광 치유길이 의림지뜰에 필요한 이유와 만들어낼 변화

왜 필요한가

생활형 치유공간

시민이 매일 이용 가능한
무료·저비용 건강 인프라

기후대응형 야외시설

그늘·우천 보호·야간조명으로
사계절 이용성 강화

저탄소 관광 동선

자전거·보행 중심의
친환경 이동체계 제공

재생에너지 상징

실시간 발전량 표시와
탄소중립 메시지 전달

무엇이 달라지는가

시민·관광 효과

- 전 연령층 이용 가능한 생활형 건강 인프라
- 방문객 체류시간 확대 및 의림지뜰 내부 유도

에너지·환경 효과

- 태양광 자가소비로 운영 전력 일부 충당
- 자연치유도시 제천의 친환경 상징 인프라 구현

정책·재정 효과

- 시범구간 검증 방식으로 재정·정책 리스크 최소화
- 지역 일자리 창출 및 운영비 절감 동시 달성

단계별 추진 루트 및 구간별 계획

3단계 확장 로드맵 · 총 3.8~5.0km 순환망

1단계 시범구간

300~500m

청전동 인접 · 접근성 최우수

최우선 추진

2단계 핵심 확장

약 1.0km

의림지뜰 동쪽 경계 · 확장성 우수

65억~110억 원

3단계 외곽 순환

2.5~3.5km

북쪽·서쪽 경계 · 의림지 수변 연결

경관 조정 필요

제천 의림지뜰 태양광치유길 단계별 최적지 및 루트(개략안)

공개자료 기반 공간분석 개념도 / 정밀측량·기본설계 전 검토용

출처: 제천시 의림지뜰 태양광치유길 단계별 최적지 및 루트(개략안)

표준 단면 및 공간 설계 가이드라인

태양광 지붕 · 맨발길 · 자전거길의 표준 폭원 및 결절부 편의시설 배치 계획



세족장

맨발길 이용자 필수 시설
미끄럼 방지 · 배수 설계



쉼터 · 신발장

그늘 벤치 · 등받이 의자
출입 결절부마다 배치

자전거 거치대

보행 동선과 분리 배치
공공자전거 연계 검토

안내 키오스크

발전량 · 노선도 · 안전안내
관광정보 실시간 표시

태양광 지붕의 다목적 기능 및 에너지 생산 분석



차양·우천 보호를 넘어 전력 자가소비와 탄소중립 상징 인프라로

차양
여름 직사광선 차단, 보행 쾌적성 향상

우천 보호
비 오는 날에도 부분 이용 가능

전력 자가소비
조명·CCTV·비상벨·키오스크 전력 공급

에너지 교육
실시간 발전량 표시 및 탄소절감 안내

친환경 경관
의림지뜰 친환경 상징 구조물

구간별 예상 연간 발전량 (kWh)



정책 근거

한국에너지공단: 태양광 고정식
단위에너지생산량 1,358 kWh/kW·yr

신재생에너지법 시행령: 공공부문 의무공급비율
2026~2027년 36% → 2030년 이후 40%

안전 관리 및 경관 디자인 원칙

보행자·자전거 분리 동선 | 야간 안전시설 | 자연 친화 공공디자인

안전 관리

동선 분리
맨발길·자전거길을 포장재·색상·
낮은 분리대로 명확히 구분

일방향 저속 순환
자전거 권장속도 10~15km/h,
결절부 감속·끌고가기 구간 설정

야간 안전시설
균일 조도 조명, 반사표지, CCTV,
비상벨 기본 설치

동절기 대응
적설하중 구조 설계, 결빙 안내,
제설 동선, 부분 휴장 기준 마련

경관 디자인

조망축 보호
의림지 수변 조망을 방해하는 구간은
지붕 높이·연속성 조정

저반사 모듈
무광 또는 저반사 태양광 모듈 적용,
주변 농경지·경관 보호

자연형 디자인
기둥·프레임은 저채도 색상,
목재 질감 마감으로 자연 조화

야간 조명 절제
과도한 색채 조명 지양,
안전·절제·따뜻한 색온도(3000K 이하) 우선



사업비 산출 및 재원 조달 방안

단계별 예산 추정 및 국·도비 연계 재원 전략

기본구상·타당성 용역

1단계

- 현황조사 및 노선검토 2,000만~3,500만 원
- 태양광·전력계통 검토 2,000만~3,000만 원
- 구조·안전 사전검토 2,000만~3,500만 원
- 경관·공공디자인 구상 1,500만~3,000만 원
- 사업성·운영비 분석 1,500만~2,500만 원
- 보고서·발표자료 등 2,000만~3,500만 원

합계: 약 1.2억 ~ 2.0억 원

시범구간 조성 (300m)

2단계

- 태양광 캐노피 구조물 8억~14억 원
- 태양광 모듈·인버터·전기 4억~7억 원
- 기초·배수·토목공사 3억~6억 원
- 맨발걷기길 조성 1억~2억 원
- 자전거길·안전시설 1.5억~3억 원
- 조명·CCTV·비상벨 1억~2억 원
- 세족장·쉼터·신발장 1억~2억 원
- 설계·감리·예비비 2억~5억 원

합계: 약 22억 ~ 45억 원

재원 조달 방향

국비·도비 보조

공공부문 신재생에너지 의무설치 포함 활용, 순공사비 80% 확보 선례

공모사업 연계

탄소중립 인프라 지원, 치유관광 공모사업 적극 활용

민간투자 검토

PPA(전력구매계약) 방식으로 민간 태양광 투자 유치 가능성 검토

시범구간 단계적 검증으로 재정 리스크 최소화

※ 상기 금액은 정책검토 단계 개략 추정치이며, 용역 결과에 따라 조정될 수 있습니다.

향후 추진 로드맵 및 정책 건의 사항

단계적 검증을 통한 지속 가능한 사업 추진 전략

0단계 — 내부 검토
1~2개월
기존계획 정합성 · 후보노선 · 부서 쟁점 파악

1단계 — 기본구상 · 타당성 용역
3~5개월
노선 · 경관 · 법규 · 발전량 · 사업비 · 주민수용성 검토

2단계 — 시범구간 조성
설계 3~4개월 + 공사 6~8개월
300~500m 조성 및 6~12개월 운영 데이터 수집

3단계 — 핵심구간 확대
1~2년
1km 확대 · 프로고팸 운영 · 상권 연계

4단계 — 전체 순환망 완성
3~5년
의림지뜰 외곽 전체 확장 · 완성형 순환망 구축



시장님결재 요청 사항

1. 태양광 치유길을 정책 검토 안건으로 공식 채택
2. 담당부서 간 기존계획 정합성 · 법적 쟁점 · 후보 노선 검토 지시
3. 기본구상 및 타당성 검토용역 발주 가능성 검토 (약 1.2억~2.0억 원)
4. 용역 결과에 따라 300~500m 시범구간 조성 여부 별도 판단